

数量集計表

全体集計表

既設管内径		φ 450mm	φ 500mm				合計
《前処理工・止水工》							
モルタル除去工 HP 150-300mm	箇所						
モルタル除去工 HP 350-400mm	箇所						
モルタル除去工 HP 450-500mm	箇所	15	22				37
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所		1				1
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所	1					1
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m						
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所	1					1
パッキン除去工	箇所						
取付管突出除去工	箇所	5	6				11
本管目地止水工 (パッカー工)	箇所	3	6				9
本管口止水工 (Y字管工)	箇所 m						
取付管内止水工 取付φ 150mm	箇所	3	8				11
取付管内止水工 取付φ 200mm	箇所	1	1				2
取付管口止水工 取付φ 150mm	箇所	1	3				4
取付管口止水工 取付φ 200mm	箇所	1	1				2
取付管内管口止水工 取付φ 150mm	箇所	1					1
取付管内管口止水工 取付φ 200mm	箇所	1	1				2
《管きょ更生工》							
更生管材延長	m	101.45	160.72				262.17
反転・引込工	m	99.65	154.72				254.37
硬化・形成工	m	99.65	154.72				254.37
本管口切断工	箇所	4	10				
本管口仕上工	箇所	4	10				
取付管せん孔仕上 (分割)	箇所	25	47				72
取付管せん孔仕上 (一日)	箇所						
仮設備設置・撤去工 (設置)	回	2	5				
仮設備設置・撤去工 (撤去)	回	2	5				
換気工	日	6	12				18
管きょ更生水替工	日	6	12				
《取付管更生工》 FRP (光硬化) 工法							
取付管更生工 φ 150mm L=3.0 m	箇所	1	1				2
取付管更生工 φ 150mm L=4.0 m	箇所	2	2				4
取付管更生工 φ 200mm L=3.0 m	箇所	1	1				2
《修繕工》 EPR工法							
取付一体型修繕工 取付φ 150mm	箇所	3	3				6
取付一体型修繕工 取付φ 200mm	箇所	1	1				2

数量集計表

既設管内径		φ	450	mm													
路線番号			124	144													
人孔番号			1-2	3-4													
更生延長		L=	49.99m	49.66m													
《前処理工・止水工》																	
モルタル除去工	箇所			15													15
モルタル除去工(取付管)	箇所																
HP 150-300mm																	
モルタル除去工(取付管)	箇所		1														1
TP 150-300mm																	
油脂除去工	m																
閉塞率 50%未満																	
侵入根除去工	箇所		1														1
閉塞率 50%未満																	
パッキン除去工	箇所																
取付管突出除去工	箇所			5													5
本管目地止水工(バックカー工)	箇所		1	2													3
φ 450 mm																	
本管口止水工(Y字管工)	箇所																
φ 450mm	m																
取付管内止水工	箇所		2	1													3
取付 φ 150mm																	
取付管内止水工	箇所			1													1
取付 φ 200mm																	
取付管口止水工	箇所			1													1
取付 φ 150mm																	
取付管口止水工	箇所			1													1
取付 φ 200mm																	
取付管内管口止水工	箇所			1													1
取付 φ 150mm																	
取付管内管口止水工	箇所			1													1
取付 φ 200mm																	
《管きょ更生工》																	
更生管材延長	m		50.89	50.56													101.45
反転・引込工	m		49.99	49.66													99.65
硬化・形成工	m		49.99	49.66													99.65
本管口切断工	箇所		2	2													4
本管口仕上工	箇所		2	2													4
取付管せん孔仕上(分割)	箇所		13	12													25
取付管せん孔仕上(一日)	箇所																
仮設備設置・撤去工(設置)	回		1	1													2
仮設備設置・撤去工(撤去)	回		1	1													2
換気工	日		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
管きょ更生水替工	日		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
《取付管更生工》																	
FRP(光硬化)工法																	
取付管更生工	箇所		1														1
φ150mm L=3.0 m																	
取付管更生工	箇所			2													2
φ150mm L=4.0 m																	
取付管更生工	箇所			1													1
φ200mm L=3.0 m																	
《修繕工》																	
EPR工法																	
取付一体型修繕工	箇所		1	2													3
φ450-150mm																	
取付一体型修繕工	箇所			1													1
φ450-200mm																	

数量集計表

[illegible]