

数量集計表

全体集計表

既設管内径		単独	補助	補助				合計
φ 300mm		φ 600mm	φ 700mm					
《前処理工・止水工》								
モルタル除去工 HP 150-300mm	箇所							
モルタル除去工 HP 350-400mm	箇所							
モルタル除去工 HP 450-500mm	箇所							
モルタル除去工 HP 600-700mm	箇所	1	1					2
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所	単独 5	単独 4					9
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所		単独 2					2
油脂除去工 閉塞率 50%未満	箇所							
油脂除去工 閉塞率 50%以上	箇所							
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所							
侵入根除去工 閉塞率 50%以上	箇所							
取付管突出除去工	箇所			4				4
パッキン	箇所	1	2					3
本管管口止水工	箇所							
本管目地止水工	箇所		1	1				2
取付管口止水工 取付 φ 150mm	箇所		5	2				7
取付管口止水工 取付 φ 200mm	箇所							
取付管内止水工 取付 φ 150mm	箇所		13	7				20
取付管内止水工 取付 φ 200mm	箇所							
取付管内管口止水工 取付 φ 150mm	箇所		2					2
取付管内管口止水工 取付 φ 200mm	箇所							
《管きよ更生工》	箇所							
更生管材延長	m	8.30	113.30	56.85				178.45
反転・引込工	m	7.25	110.90	55.65				173.80
硬化・形成工	m	7.25	110.90	55.65				173.80
本管口切断工	箇所	2	4	2				
本管口仕上工	箇所	2	4	2				
取付管せん孔仕上(分割)	箇所		29	17				46
取付管せん孔仕上(一日)	箇所	1						1
仮設備設置・撤去工(設置)	回	1	2	1				
仮設備設置・撤去工(撤去)	回	1	2	1				
換気工	日	1	6	4				11
管きよ更生水替工	日	1	6	4				
《取付管更生工》 サイドライナー工法			単独	単独				
取付管更生工 φ 150mm L=1.0 m	箇所							
取付管更生工 φ 150mm L=2.0 m	箇所							
取付管更生工 φ 150mm L=3.0 m	箇所							
取付管更生工 φ 150mm L=4.0 m	箇所		1	1				2
取付管更生工 φ 150mm L=5.0 m	箇所							
取付管更生工 φ 150mm L=6.0 m	箇所							
取付管更生工 φ 150mm L=7.0 m	箇所		4	1				5
取付管更生工 φ 150mm L=8.0 m	箇所			1				1
取付管更生工 φ 150mm L=9.0 m	箇所							
取付管更生工 φ 150mm L=10.0 m	箇所							
《修繕工》 FRP(光硬化)工法			単独	単独				
取付一体型修繕工 取付 φ 150mm	箇所		5	3				8
取付一体型修繕工 取付 φ 200mm	箇所							

数量集計表

既設管内径		単独 φ 300 mm											
路線番号		61											小計 1
人孔番号		No. 5-No. 3											
更生延長 L=		7.25m											
《前処理工・止水工》													
モルタル除去工 HP 300mm	箇所												
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所												
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所												
油脂除去工 閉塞率 50%未満	箇所												
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所												
取付管突出除去工	箇所												
パッキン	箇所	1										1	
本分管口止水工	箇所												
本管目地止水工 φ 300mm	箇所												
取付管口止水工 取付 φ 150mm	箇所												
取付管口止水工 取付 φ 200mm	箇所												
取付管内止水工 取付 φ 150mm	箇所												
取付管内止水工 取付 φ 200mm	箇所												
取付管内管口止水工 取付 φ 150mm	箇所												
取付管内管口止水工 取付 φ 200mm	箇所												
《管きょ更生工》													
更生管材延長	m	8.30										8.30	
反転・引込工	m	7.25										7.25	
硬化・形成工	m	7.25										7.25	
本管口切断工	箇所	2										2	
本管口仕上工	箇所	2										2	
取付管せん孔仕上（分割）	箇所												
取付管せん孔仕上（一日）	箇所	1										1	
仮設備設置・撤去工（設置）	回	1										1	
仮設備設置・撤去工（撤去）	回	1										1	
換気工	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
管きょ更生水替工	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
《取付管更生工》 サイドライナー工法													
取付管更生工 φ150mm L=1.0 m	箇所												
取付管更生工 φ150mm L=2.0 m	箇所												
取付管更生工 φ150mm L=3.0 m	箇所												
取付管更生工 φ150mm L=4.0 m	箇所												
取付管更生工 φ150mm L=5.0 m	箇所												
取付管更生工 φ150mm L=6.0 m	箇所												
取付管更生工 φ150mm L=7.0 m	箇所												
取付管更生工 φ150mm L=8.0 m	箇所												
取付管更生工 φ150mm L=9.0 m	箇所												
取付管更生工 φ150mm L=10.0 m	箇所												
《修繕工》 FRP(光硬化)工法													
取付一体型修繕工 φ300 -150mm	箇所												
取付一体型修繕工 φ300 -200mm	箇所												

数量集計表

既設管内径		補助φ 600 mm												合計
路線番号		59	59											
人孔番号		No. 1-No. 2	No. 2-No. 3											
更生延長 L=		46.15m	64.75m											
《前処理工・止水工》														
モルタル除去工 HP 600mm	箇所		1										1	
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所	単独 1	単独 4										5	
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所													
油脂除去工 閉塞率 50%未満	箇所													
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所													
取付管突出除去工	箇所													
パッキン	箇所	1	1										2	
本管管口止水工	箇所													
本管目地止水工 φ 600mm	箇所		1										1	
取付管口止水工 取付φ 150mm	箇所	2	3										5	
取付管口止水工 取付φ 200mm	箇所													
取付管内止水工 取付φ 150mm	箇所	5	8										13	
取付管内止水工 取付φ 200mm	箇所													
取付管内管口止水工 取付φ 150mm	箇所	1	1										2	
取付管内管口止水工 取付φ 200mm	箇所													
《管きょ更生工》														
更生管材延長	m	47.35	65.95										113.30	
反転・引込工	m	46.15	64.75										110.90	
硬化・形成工	m	46.15	64.75										110.90	
本管口切断工	箇所	2	2										4	
本管口仕上工	箇所	2	2										4	
取付管せん孔仕上（分割）	箇所	11	18										29	
取付管せん孔仕上（一日）	箇所													
仮設備設置・撤去工（設置）	回	1	1										2	
仮設備設置・撤去工（撤去）	回	1	1										2	
換気工	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
管きょ更生水替工	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
《取付管更生工》 サイドライナー工法		単独	単独											
取付管更生工 φ150mm L=1.0 m	箇所													
取付管更生工 φ150mm L=2.0 m	箇所													
取付管更生工 φ150mm L=3.0 m	箇所													
取付管更生工 φ150mm L=4.0 m	箇所		1										1	
取付管更生工 φ150mm L=5.0 m	箇所													
取付管更生工 φ150mm L=6.0 m	箇所													
取付管更生工 φ150mm L=7.0 m	箇所	1	3										4	
取付管更生工 φ150mm L=8.0 m	箇所													
取付管更生工 φ150mm L=9.0 m	箇所													
取付管更生工 φ150mm L=10.0 m	箇所													
《修繕工》 FRP(光硬化)工法		単独	単独											
取付一体型修繕工 φ600-150mm	箇所	1	4										5	
取付一体型修繕工 φ600-200mm	箇所													

数量集計表

既設管内径		補助 φ 700 mm											
路線番号		60											
人孔番号		No. 3-No. 4											
更生延長 L=		55.65m											
《前処理工・止水工》													
モルタル除去工 HP 700mm	箇所	1											
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所	単独 4											
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所	単独 2											
油脂除去工 閉塞率 50%未満	箇所												
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所												
取付管突出除去工	箇所	4											
パッキン	箇所												
本分管口止水工	箇所												
本管目地止水工 φ 700mm	箇所	1											
取付管口止水工 取付 φ 150mm	箇所	2											
取付管口止水工 取付 φ 200mm	箇所												
取付管内止水工 取付 φ 150mm	箇所	7											
取付管内止水工 取付 φ 200mm	箇所												
取付管内管口止水工 取付 φ 150mm	箇所												
取付管内管口止水工 取付 φ 200mm	箇所												
《管きょ更生工》													
更生管材延長	m	56.85											
反転・引込工	m	55.65											
硬化・形成工	m	55.65											
本管口切断工	箇所	2											
本管口仕上工	箇所	2											
取付管せん孔仕上（分割）	箇所	17											
取付管せん孔仕上（一日）	箇所												
仮設備設置・撤去工（設置）	回	1											
仮設備設置・撤去工（撤去）	回	1											
換気工	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管きょ更生水替工	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
《取付管更生工》 サイドライナー工法		単独											
取付管更生工 φ 150mm L=1.0 m	箇所												
取付管更生工 φ 150mm L=2.0 m	箇所												
取付管更生工 φ 150mm L=3.0 m	箇所												
取付管更生工 φ 150mm L=4.0 m	箇所	1											
取付管更生工 φ 150mm L=5.0 m	箇所												
取付管更生工 φ 150mm L=6.0 m	箇所												
取付管更生工 φ 150mm L=7.0 m	箇所	1											
取付管更生工 φ 150mm L=8.0 m	箇所	1											
取付管更生工 φ 150mm L=9.0 m	箇所												
取付管更生工 φ 150mm L=10.0 m	箇所												
《修繕工》 FRP(光硬化)工法		単独											
取付一体型修繕工 φ 700 -150mm	箇所	3											
取付一体型修繕工 φ 700 -200mm	箇所												