

# 数 量 集 計 表

全体集計表

既設管内径		φ250mm	φ300mm	φ350mm	φ400mm	合計
《前処理工・止水工》						
モルタル除去工 HP 150-300mm	箇所		2			2
モルタル除去工 HP 350-400mm	箇所			2		2
モルタル除去工 HP 450-500mm	箇所					
モルタル除去工 HP 600-700mm	箇所					
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所				1	1
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所		2		1	3
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m		1.0		1.0	2.0
油脂除去工 閉塞率 50%以上	m					
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所					
侵入根除去工 閉塞率 50%以上	箇所					
取付管突出除去工	箇所		12	5	2	19
パッキン除去工	箇所		1		1	2
本管目地止水工	箇所		1	5	4	10
本管管口止水工	箇所 m		2 1.88			2 1.88
取付管口止水工 取付φ 150mm	箇所	1	4	3		8
取付管口止水工 取付φ 200mm	箇所					
取付管内止水工 取付φ 150mm	箇所		13			13
取付管内止水工 取付φ 200mm	箇所					
取付管内管口止水工 取付φ 150mm	箇所		1			1
取付管内管口止水工 取付φ 200mm	箇所					
《管きよ更生工》						
更生管材延長	m	27.50	183.78	48.07	43.90	303.25
反転・引込工	m	26.60	177.18	45.97	43.00	292.75
硬化・形成工	m	26.60	177.18	45.97	43.00	292.75
本管口切断工	箇所	2	14	4	2	
本管口仕上工	箇所	2	14	4	2	
取付管せん孔仕上(分割)	箇所	3	38	5	5	51
取付管せん孔仕上(一日)	箇所					
仮設備設置・撤去工(設置)	回	1	7	2	1	
仮設備設置・撤去工(撤去)	回	1	7	2	1	
換気工	日	2	11	3	2	18
管きよ更生水替工	日	2	11	3	2	
《取付管更生工》 サイドライナー工法						
取付管更生工 φ150mm L=2.0 m	箇所					
取付管更生工 φ150mm L=3.0 m	箇所		1			1
取付管更生工 φ150mm L=4.0 m	箇所				1	1
取付管更生工 φ150mm L=5.0 m	箇所					
取付管更生工 φ150mm L=6.0 m	箇所					
取付管更生工 φ150mm L=7.0 m	箇所					
取付管更生工 φ150mm L=8.0 m	箇所		6			6
取付管更生工 φ150mm L=9.0 m	箇所				1	1
取付管更生工 φ200mm L=3.0 m	箇所					
《修繕工》 FRP(光硬化)工法						
取付一体型修繕工 取付φ 150mm	箇所		7		2	9
取付一体型修繕工 取付φ 200mm	箇所					

## 数量集計表

既設管内径  $\phi$  250 mm

路線番号 人孔番号 更生延長		192-2 13-14 26.60m												合計
L=														
《前処理工・止水工》														
モルタル除去工 HP 250 mm	箇所													
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所													
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所													
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m													
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所													
取付管突出除去工	箇所													
バッキン除去工	箇所													
本管目地止水工 φ 250 mm	箇所													
取付管口止水工 取付 φ 150mm	箇所	1												1
取付管口止水工 取付 φ 200mm	箇所													
取付管内止水工 取付 φ 150mm	箇所													
取付管内止水工 取付 φ 200mm	箇所													
取付管内管口止水工 取付 φ 150mm	箇所													
取付管内管口止水工 取付 φ 200mm	箇所													
《管きょ更生工》														
更生管材延長	m	27.50												27.50
反転・引込工	m	26.60												26.60
硬化・形成工	m	26.60												26.60
本管口切断工	箇所	2												2
本管口仕上工	箇所	2												2
取付管せん孔仕上（分割）	箇所	3												3
取付管せん孔仕上（一日）	箇所													
仮設備設置・撤去工（設置）	回	1												1
仮設備設置・撤去工（撤去）	回	1												1
換気工	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
管きょ更生水替工	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
《取付管更生工》 サイドライナー工法														
取付管更生工 φ 150mm L=2.0 m	箇所													
取付管更生工 φ 150mm L=3.0 m	箇所													
取付管更生工 φ 150mm L=4.0 m	箇所													
取付管更生工 φ 150mm L=5.0 m	箇所													
取付管更生工 φ 150mm L=6.0 m	箇所													
取付管更生工 φ 150mm L=7.0 m	箇所													
取付管更生工 φ 150mm L=8.0 m	箇所													
取付管更生工 φ 150mm L=9.0 m	箇所													
取付管更生工 φ 200mm L=3.0 m	箇所													
《修繕工》 FRP（光硬化）工法														
取付一体型修繕工 φ 250 -150mm	箇所													
取付一体型修繕工 φ 250 -200mm	箇所													

## 数量集計表

既設管内径		φ 300 mm										
路線番号		183	183	183	185	185	185					
人孔番号		6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-5				
更生延長 L=		26.95m	29.08m	23.13m	33.26m	30.11m	23.65m	11.00m				合計
《前処理工・止水工》												
モルタル除去工 HP 300 mm	箇所	2										2
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所											
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所			2								2
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m						1.0					1.0
侵入根除去工 閉塞率 50%以上	箇所											
取付管突出除去工	箇所	3	3	3	2	1						12
パッキン除去工	箇所	1										1
本管目地止水工 φ 300mm	箇所						1					1
本管管口止水工 φ 300mm	箇所 m	1 0.94			1 0.94							2 1.88
取付管口止水工 取付 φ 150mm	箇所	2	2									4
取付管口止水工 取付 φ 200mm	箇所											
取付管内止水工 取付 φ 150mm	箇所		3	2	4	2	2					13
取付管内止水工 取付 φ 200mm	箇所											
取付管内管口止水工 取付 φ 150mm	箇所	1										1
取付管内管口止水工 取付 φ 200mm	箇所											
《管きよ更生工》												
更生管材延長	m	27.85	29.98	24.03	34.16	31.01	24.55	12.20				183.78
反転・引込工	m	26.95	29.08	23.13	33.26	30.11	23.65	11.00				177.18
硬化・形成工	m	26.95	29.08	23.13	33.26	30.11	23.65	11.00				177.18
本管口切断工	箇所	2	2	2	2	2	2	2				14
本管口仕上工	箇所	2	2	2	2	2	2	2				14
取付管せん孔仕上(分割)	箇所	6	6	6	8	6	6					38
取付管せん孔仕上(一日)	箇所											
仮設備設置・撤去工(設置)	回	1	1	1	1	1	1	1				7
仮設備設置・撤去工(撤去)	回	1	1	1	1	1	1	1				7
換気工	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
管きよ更生水替工	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
《取付管更生工》 サイドライナー工法												
取付管更生工 φ 150mm L=2.0 m	箇所											
取付管更生工 φ 150mm L=3.0 m	箇所	1										1
取付管更生工 φ 150mm L=4.0 m	箇所											
取付管更生工 φ 150mm L=5.0 m	箇所											
取付管更生工 φ 150mm L=6.0 m	箇所											
取付管更生工 φ 150mm L=7.0 m	箇所											
取付管更生工 φ 150mm L=8.0 m	箇所			2	1	2	1					6
取付管更生工 φ 150mm L=9.0 m	箇所											
取付管更生工 φ 200mm L=3.0 m	箇所											
《修繕工》 FRP(光硬化)工法												
取付一体型修繕工 φ 300 -150mm	箇所	1		2	1	2	1					7
取付一体型修繕工 φ 300 -200mm	箇所											

## 数量集計表

既設管内径  $\phi$  350 mm

[illegible]

## 数量集計表

既設管内径  $\phi$  400 mm

路線番号 人孔番号 更生延長 L=		182 3-4 43.00m												合計
《前処理工・止水工》														
モルタル除去工 HP 400 mm	箇所													
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所	1												1
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所	1												1
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m	1.0												1.0
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所													
取付管突出除去工	箇所	2												2
バッキン除去工	箇所	1												1
本管目地止水工 φ 400mm	箇所	4												4
取付管口止水工 取付 φ 150mm	箇所													
取付管口止水工 取付 φ 200mm	箇所													
取付管内止水工 取付 φ 150mm	箇所													
取付管内止水工 取付 φ 200mm	箇所													
取付管内管口止水工 取付 φ 150mm	箇所													
取付管内管口止水工 取付 φ 200mm	箇所													
《管きょ更生工》														
更生管材延長	m	43.90												43.90
反転・引込工	m	43.00												43.00
硬化・形成工	m	43.00												43.00
本管口切断工	箇所	2												2
本管口仕上工	箇所	2												2
取付管せん孔仕上（分割）	箇所	5												5
取付管せん孔仕上（一日）	箇所													
仮設備設置・撤去工（設置）	回	1												1
仮設備設置・撤去工（撤去）	回	1												1
換気工	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
管きょ更生水替工	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
《取付管更生工》 サイドライナー工法														
取付管更生工 φ 150mm L=2.0 m	箇所													
取付管更生工 φ 150mm L=3.0 m	箇所													
取付管更生工 φ 150mm L=4.0 m	箇所	1												1
取付管更生工 φ 150mm L=5.0 m	箇所													
取付管更生工 φ 150mm L=6.0 m	箇所													
取付管更生工 φ 150mm L=7.0 m	箇所													
取付管更生工 φ 150mm L=8.0 m	箇所													
取付管更生工 φ 150mm L=9.0 m	箇所	1												1
取付管更生工 φ 200mm L=3.0 m	箇所													
《修繕工》 FRP(光硬化)工法														
取付一体型修繕工 φ 400 -150mm	箇所	2												2
取付一体型修繕工 φ 400 -200mm	箇所													