

平成 26 年 9 月 10 日

新潟市建設工事参加業者 各位

南区役所下水道課
財務部 契約課

南下第 1 2 号 白根第 1 排水区白根西 1 号雨水幹線 5 5 5 下水道工事の
積算内容について（お知らせ）

8 月 26 日公告の「南下第 1 2 号 白根第 1 排水区白根西 1 号雨水幹線 5 5 5 下水道工事」
の設計図書について、下記のとおりお知らせいたします。

積算にあたってはご注意ください。よろしくお願いたします。

記

1. 機械器具損料及び電力算定表その 1 に記載の泥水式掘進機は、泥水式マッドマックス工法の普通土（急曲線用でない）を採用しています。
2. 施工第 0-0044 号内訳表 換気ファン損料について、基礎価格は H26 推進工事用機械器具等基礎価格表、損料率は積算基準〔4 下水道〕を参照しています。
3. 機械器具損料及び電力算定表その 3 に記載の「送泥ポンプ 型式 150 45.0kw」及び「排泥ポンプ 型式 150 型 55.0kw」について、ポンプ型式は可変速型を採用しています。
4. 施工第 0-0141 号内訳表 鋼矢板・H 型鋼（埋設）について、H 型鋼の規格は「H 型鋼（杭用）200 型（49.9 kg/m）」を採用しています。
5. コンクリート殻の運搬距離及び処分費について、積算書に記載のとおり「日本道路(株)・(株)吉田建設共同企業体新潟合材センター」を採用しています。

6. 施工第 0-0169 号内訳表のスクラップ単価の見積額(-10 円)は kg 当りの単価です。
7. 機械器具損料及び電力算定表その 1 について、テルハ型クレーン（懸垂型）の「1 現場当り修理費」は、ホイストと本体の合計額を計上しています。
8. 本工事内訳表-管路-管きょ工（推進）-送排泥設備工-送排泥設備（小口径推進・泥水式推進）-送排泥ポンプ据付撤去（泥水推）の台数については、積算書のとおり、積算してください。
なお、上記については、契約後に変更協議の対象とします。