

平成26年 9月 24日

新潟市建設工事参加業者 各位

北区役所下水道課  
北区役所総務課

北下第119号 太夫浜処理分区枝線173～206下水道工事  
の積算内容について（お知らせ）

平成26年9月16日公告の「北下第119号 太夫浜処理分区枝線173～206下水道工事」の積算書について、下記のとおりお知らせいたします。

関連する質疑については、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたっては、ご注意くださいよう、よろしくお願いいたします。

記

1. 誘導管推進工 施工第0-0099号内訳表について

誘導管推進工日進量は、平成26年度版パイパー工法協会「技術積算資料」よりパイロット管推進標準日進量（土質N値＝砂質土  $0 \leq N \leq 30$  発進立坑＝ $\phi$ 1500mm以上 $\phi$ 2000mm未満）を採用しております。

2. 硬質塩化ビニル管推進工 施工第0-0105号内訳表について

硬質塩化ビニル管推進工日進量は、平成26年度版パイパー工法協会「技術積算資料」より硬質塩化ビニル管推進標準日進量（発進立坑＝ $\phi$ 1500mm以上 $\phi$ 2000mm未満 土質N値＝砂質土  $0 \leq N \leq 30$  被水圧＝ $P \leq 10\text{kN/m}^2$  管径＝150）を採用しております。