

工事番号	
工事名又は地区名	
商号又は名称	
内容について説明できる者の氏名	
その者の電話番号	

※本ファイルを工事費内訳書として提出する場合、左の欄も忘れずに入力してください。

** 本工事費 ** 内訳表

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 基幹事業 **															X1000	
	管路										式				YG000000001	
		管きょ工(小口径推進)									式				YG000000182	
			低耐荷力圧入二工程推進工	φ		0 省略					式				YG000000197	
				推進用硬質塩化ビニル管		0 省略					一式				YG000000198	
						推進用塩ビ管 (SUSカー付直管) 標準管・先頭管 φ150*1000 物価資料 0 省略	7				本				WG0198	
						推進用塩ビ管 (SUSカー付直管) 最終管 φ150*1000 物価資料 0 省略	1				本				WG0198	
				推進工(低耐荷力圧入)		0 省略					一式				YG000000198	
						誘導管推進工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径 150mm No.112-2-1~No.113-1 1 推進区間延長6.8m 積算基準下水道 0 省略	6.8				m				VD4011150	施工 第0-0001号内訳表
						硬質塩化ビニル管推進工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径 150mm No.112-2-1~No.113-1 1 推進区間延長6.8m 積算基準下水道 0 省略	6.8				m				VD4012150	施工 第0-0003号内訳表
						Sコンベヤ類撤去 (低耐二工程) 0 省略	6.8				m				SWG218150	施工 第0-0005号内訳表
				発生土処理							一式				YG000000199	
						発生土運搬工 (4t積・2t積) 現場→親松 0 省略	0.1				m ³				SWG111400	施工 第0-0006号内訳表
				立坑内管布設工							式				YG000000206	
				硬質塩化ビニル管							一式				YG000000208	

** 本工事費 ** 内訳表

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
						硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm 手間のみ 積算基準下水道 0 省略	0.3	m			VX05002M04 施工 第0-0008号内訳表
						小口径推進マンホール可とう継手 塩ビ管 φ150用 ケーシング立坑用 スベークラウドDR 物価資料 0 省略	1	個			WG0208
						小口径推進マンホール可とう継ぎ手 組立人孔用 φ150mm 0 省略	1	個			FS0027
			仮設備工(小口径)						式		YG000000212
			仮設備工(低耐荷力圧入)			0 省略			一式		YG000000213
						坑口工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径 150mm 発進用 積算基準下水道 0 省略	1	箇所			VX01007M04 施工 第0-0009号内訳表
						鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング) 鏡切り延長1m 積算基準下水道 0 省略	1	箇所			VKAGAMI001 施工 第0-0012号内訳表
						推進設備(低耐荷力圧入二工程) 0 省略	1	箇所			SWG219620 施工 第0-0014号内訳表
			低耐荷力圧入二工程推進工 φ200			0 省略			式		YG000000197
			推進用硬質塩化ビニル管			0 省略			一式		YG000000198
						推進用塩ビ管(SUSカバー付直管) 標準管・先頭管 φ200*1000 物価資料 0 省略	85	本			WG0198
						推進用塩ビ管(SUSカバー付直管) 最終管 φ200*1000 物価資料 0 省略	2	本			WG0198
			推進工(低耐荷力圧入)			0 省略			一式		YG000000198
						誘導管推進工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径 200mm No.119-2-1~No.115-1 1 推進区間延長44.55m 積算基準下水道 0 省略	44.55	m			VX01002M04 施工 第0-0015号内訳表
						誘導管推進工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径 200mm No.113-1~No.114-1 1 推進区間延長40.05m 積算基準下水道 0 省略	40.05	m			VX01002M04 施工 第0-0017号内訳表
						硬質塩化ビニル管推進工(低耐荷力圧入二工程) 呼び径 200mm No.119-2-1~No.115-1 1 推進区間延長44.55m 積算基準下水道 0 省略	44.55	m			VX01005M04 施工 第0-0019号内訳表

** 本工事費 ** 内訳表

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
						硬質塩化ビニル管推進工(低耐力力圧入二工程) 呼び径 200mm No.113-1~No.114-1 1 推進区間延長 40.05m 積算基準下水道 0 省略	40.05	m			VX01005M04 施工 第0-0021号内訳表
						Sコンベヤ類撤去(低耐二工程) 0 省略	84.6	m			SWG218150 施工 第0-0005号内訳表
				発生土処理				一式			YG000000199
						発生土運搬工(4t積・2t積) 現場→親松 0 省略	3	m ³			SWG111400 施工 第0-0006号内訳表
				立坑内管布設工				式			YG000000206
				硬質塩化ビニル管				一式			YG000000208
						硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 200mm 手間のみ 積算基準下水道 0 省略	2.5	m			VX05003M04 施工 第0-0023号内訳表
						小口径推進マンホール可とう継手 塩ビ管φ200用 ケシク立坑用 スパージョイントDR 物価資料 0 省略	6	個			WG0208
				仮設備工(小口径)				式			YG000000212
				仮設備工(低耐力力圧)		0 省略		一式			YG000000213
						坑口工(低耐力力圧入二工程) 呼び径 200mm 発進用 積算基準下水道 0 省略	2	箇所			VX01009M04 施工 第0-0024号内訳表
						坑口工(低耐力力圧入二工程) 呼び径 200mm 到達用 積算基準下水道 0 省略	2	箇所			VX01010M04 施工 第0-0025号内訳表
						鏡切り工 小型立坑(鋼製ケシク) 鏡切り延長 1.2m 積算基準下水道 0 省略	4	箇所			VKAGAMI001 施工 第0-0026号内訳表
						推進設備(低耐力力圧入二工程) 0 省略	2	箇所			SWG219620 施工 第0-0014号内訳表
				補助地盤改良工				式			YG000000226
				薬液注入				一式			YG000000227
						二重管スレナ工法 単相方式, 2セット No.119-2-1 下流側 懸濁型 0 省略	4	本			SWB223710 施工 第0-0027号内訳表
						二重管スレナ工法 単相方式, 2セット No.115-1 上流側 懸濁型 0 省略	5	本			SWB223710 施工 第0-0032号内訳表

** 本工事費 ** 内訳表

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
						二重管スレナ工法 単相方式, 2セット No.114-1 上流側 懸濁型 0 省略	4	本			SWB223710 施工 第0-0033号内訳表
						二重管スレナ工法 単相方式, 2セット No.113-1 下流側 懸濁型 0 省略	5	本			SWB223710 施工 第0-0034号内訳表
						二重管スレナ工法 単相方式, 2セット No.113-1 上流側 懸濁型 0 省略	4	本			SWB223710 施工 第0-0035号内訳表
						二重管スレナ工法 単相方式, 2セット No.112-2 上流側 懸濁型 0 省略	5	本			SWB223710 施工 第0-0036号内訳表
						注入設備据付・解体工(車上) α=1.4 積算基準下水道 0 省略	1	現場			VX05001M04 施工 第0-0037号内訳表
						水素イオン試験費 (pH) 対象井戸5箇所 物価資料 35諸経費等の対象としない	135	検体			WG0227
		マンホール工						式			YG000000057
			組立マンホール工					式			YG000000067
				組立1号マンホール				一式			YG000000069
						下水道用铸铁蓋 呼び600 T-25 受枠変形防止高さ調整部材共 0 省略	3	組			FMF600T25
						铸铁製マンホール蓋はしご φ600 転落防止装置 積算資料 0 省略	3	個			WG0068
						鉄筋コンクリート製組立マンホール調整金具 調整高25mmまで 0 省略	1	組			T1113
						鉄筋コンクリート製組立マンホール調整金具 調整高45mmまで 0 省略	2	組			T1114
						調整無収縮モルタル φ600 t=0~25mm 0 省略	1	箇所			FMH0077
						調整無収縮モルタル φ600 t=26~49mm 0 省略	2	箇所			FMH0078
						調整無収縮モルタル用型枠 φ600用 0 省略	3	箇所			FMH0081

** 本工事費 ** 内訳表

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
						調整リング φ600 H=150 0 省略	3			個					T1112	
						鉄筋コンクリート組立1号マンホールI種 斜壁 600×900×300 0 省略	1			個					T1000	
						鉄筋コンクリート組立1号マンホールI種 斜壁 600×900×450 0 省略	2			個					T1001	
						鉄筋コンクリート組立1号マンホールI種 直壁 900×1500 0 省略	1			個					T1007	
						鉄筋コンクリート組立1号マンホールI種 直壁 900×1800 0 省略	1			個					T1008	
						鉄筋コンクリート組立1号マンホールI種 管取付け壁 900×1800 0 省略	3			個					T1017	
						鉄筋コンクリート組立1号マンホールI種 底版 H=130 0 省略	3			個					T1021	
						マンホール削孔費 1号(I種) 塩ビ管用 径150用 0 省略	1			箇所					T1124	
						マンホール削孔費 1号(I種) 塩ビ管用 径200用 0 省略	3			箇所					T1125	
						組立マンホール設置工 0 省略	1			箇所					SWG411150 施工 第0-0039号内訳表	
						組立マンホール設置工 0 省略	1			箇所					SWG411150 施工 第0-0040号内訳表	
						組立マンホール設置工 0 省略	1			箇所					SWG411150 施工 第0-0041号内訳表	
						底部工(組立式) 1号マンホール 基礎砕石なし 0 省略	3			箇所					VTEIBU002 施工 第0-0042号内訳表	
						マンホール底部工調整コンクリート 0 省略	1			式					VC0N0001 施工 第0-0047号内訳表	
						組立1号マンホール(沈設立坑上部)				一式					YG000000069	
						下水道用铸铁蓋 呼び600 T-25 受枠変形防止高さ調整部材共 0 省略	1			組					FMF600T25	
						铸铁製マンホール蓋はしご φ600 転落防止装置 積算資料 0 省略	1			個					WG0068	

** 本工事費 ** 内訳表

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
						鉄筋コンクリート組立マンホール調整金具 調整高25mmまで 0 省略	1	組			T1113
						調整無収縮モルタル φ600 t=0~25mm 0 省略	1	箇所			FMH0077
						調整無収縮モルタル用型枠 φ600用 0 省略	1	箇所			FMH0081
						調整リング φ600 H=100 0 省略	1	個			T1111
						鉄筋コンクリート組立1号マンホール I 種 斜壁 600×900×450 0 省略	1	個			T1001
						鉄筋コンクリート組立1号マンホール I 種 直壁 900×300 0 省略	1	個			T1003
						組立マンホール設置工 0 省略	1	箇所			SWG411150 施工 第0-0039号内訳表
						底部工(組立式) 1号マンホール 基礎砕石なし 0 省略	1	箇所			VTEIBU002 施工 第0-0051号内訳表
		立坑工						式			YG000000360 05=解除する
			立坑土工					式			YG000000361
				立坑掘削		0 省略		一式			YG000000362
						立坑掘削工 (バックホウ) 0 省略	20	m 3			SWG111100 施工 第0-0052号内訳表
				立坑埋戻		0 省略		一式			YG000000363
						機械投入埋戻工 (バックホウ) 0 省略	20	m 3			SWG111300 施工 第0-0053号内訳表
						購入土 (砂質土) 天ヶ沢 0 省略	0.9	m3			FAMAGASAWA
						ダンプトラック運搬(10t積級) 土砂(岩塊・玉石混り土含む), D I D 無 12.5km以下 0 省略	0.9	m3			SWB210090 施工 第0-0055号内訳表
				発生土処理 (現場→親松)				一式			YG000000364
						発生土運搬工 (10t積) 0 省略	20	m 3			SWG111350 施工 第0-0056号内訳表
			鋼製ケーシング式土留工 (φ2000)					式			YG000000385

** 本工事費 ** 内訳表

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
						鋼製ケーシング 圧入掘削				一式					YG000000386	
						圧入掘削積込み工 ケーシング呼び径(mm) φ2,000 粘性土N≤30、砂質土N≤50 積算基準下水道 0 省略	3.82		m						VX03007M04 施工 第0-0058号内訳表	
						ケーシング溶接工 0 省略	1			箇所					SWG261350 施工 第0-0060号内訳表	
						ケーシング 引上げ工 ケーシング呼び径(mm) φ1,800~2,000 積算基準下水道 0 省略	0.9		m						VX03015M04 施工 第0-0062号内訳表	
						ケーシング撤去工 No.114-1 0 省略	1			箇所					SWG261450 施工 第0-0063号内訳表	
						ケーシング撤去工 No.119-2-1 0 省略	1			箇所					SWG261450 施工 第0-0065号内訳表	
						底盤コンクリート				一式					YG000000387	
						底盤コンクリート打設工 (30-18-25高炉 W/C=50% 三蒲地区) 0 省略	3.1		m ³						SWG261500 施工 第0-0066号内訳表	
						圧入掘削設備				一式					YG000000388	
						機械設置撤去工 ケーシング呼び径(mm) φ2,000以下 積算基準下水道 0 省略	1			回					VX03017M04 施工 第0-0067号内訳表	
						鋼製ケーシング 存置				一式					YG000000389	
						刃先製作取付費 (φ2000) 物価資料 0 省略	1			個					WG0389	
						鋼製ケーシング φ2000 t=12mm 物価資料 0 省略	3.1		m						WG0389	
						スクラップ 控除 ヘビ- H1 35諸経費等の対象としない	1.7		t						S0950 施工 第0-0068号内訳表	
						仮設ケーシング 損料等				一式					YG000000390	
						仮設ケーシング 損料 φ2000 L=2.0~2.5m H25日推協 (損料参考資料) 0 省略	1			回					WG0390	
						立坑水替				一式					YG000000391	
						うわ水排水工 積算基準下水道 0 省略	1			箇所					VX03019M04 施工 第0-0069号内訳表	
						泥水運搬処理				一式					YG000000392	
						泥水運搬処理 φ2000 積算基準下水道 0 省略	1			箇所					VD608K20 施工 第0-0070号内訳表	

** 本工事費 ** 内訳表

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
			鋼製ケーシング	式土留工(φ1500)						式					YG000000385	
				鋼製ケーシング	圧入掘削					一式					YG000000386	
						圧入掘削積込み工 ケーシング呼び径(mm) φ1,500 粘性土N≦30、砂質土N≦50 積算基準下水道 0 省略	5.15			m					VX03001M04 施工 第0-0073号内訳表	
						ケーシング溶接工 0 省略	1			箇所					SWG261350 施工 第0-0075号内訳表	
						ケーシング引上げ工 ケーシング呼び径(mm) φ1,500 積算基準下水道 0 省略	0.9			m					VX03014M04 施工 第0-0076号内訳表	
						ケーシング撤去工 No.113-1 0 省略	1			箇所					SWG261450 施工 第0-0077号内訳表	
						底盤コンクリート				一式					YG000000387	
						底盤コンクリート打設工 (30-18-25高炉 W/C=50% 三蒲地区) 0 省略	1.8			m ³					SWG261500 施工 第0-0066号内訳表	
						圧入掘削設備				一式					YG000000388	
						機械設置撤去工 ケーシング呼び径(mm) φ2,000以下 積算基準下水道 0 省略	1			回					VX03017M04 施工 第0-0067号内訳表	
						鋼製ケーシング 存置				一式					YG000000389	
						刃先製作取付費(φ1500) 物価資料 0 省略	1			個					WG0389	
						鋼製ケーシング φ1500 t=12mm 物価資料 0 省略	4.4			m					WG0389	
						スクラップ 控除 へび-H1 35諸経費等の対象としない	0.7			t					S0950 施工 第0-0068号内訳表	
						仮設ケーシング 損料等				一式					YG000000390	
						仮設ケーシング 損料 φ1500 L=2.0~2.5m H25日推協(損料参考資料) 0 省略	1			回					WG0390	
						立坑水替				一式					YG000000391	
						うわ水排水工 積算基準下水道 0 省略	1			箇所					VX03019M04 施工 第0-0069号内訳表	
						泥水運搬処理				一式					YG000000392	
						泥水運搬処理 φ1500 積算基準下水道 0 省略	1			箇所					VD608K15 施工 第0-0078号内訳表	

** 本工事費 ** 内訳表

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
						沈下構築式立坑(φ900)				式					YG000000385	
						管路掘削(1次掘削)				一式					YG000000362	
						バックホ掘削積込 クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 地山の掘削積込,レキ質土、砂・砂質土、粘性土 0 省略	5			m3					SWB210020 施工 第0-0079号内訳表	
						管路埋戻				一式					YG000000363	
						機械投入埋戻工(バックホウ) 0 省略	3			m3					SWG111300 施工 第0-0053号内訳表	
						購入土(砂質土) 天ヶ沢 0 省略	4			m3					FAMAGASAWA	
						ダンプトラック運搬(10t積級) 土砂(岩塊・玉石混り土含む), D I D 無 12.5km以下 0 省略	4			m3					SWB210090 施工 第0-0055号内訳表	
						発生土処理(1次掘削)				一式					YG000000364	
						ダンプトラック運搬(10t積級) 土砂(岩塊・玉石混り土含む), D I D 有 31.5km以下 現場→親松 0 省略	5			m3					SWB210090 施工 第0-0080号内訳表	
						発生土処理(2次掘削)				一式					YG000000364	
						発生土運搬工(10t積) 0 省略	2			m3					SWG111350 施工 第0-0056号内訳表	
						立坑材料				一式					YG000000386	
						沈設立坑PMP-II工法φ900 刃口 HG-900 H=200mm H25推進工事用建設物価 0 省略	1			個					WG0386	
						沈設立坑PMP-II工法φ900 先頭ブロック CB-K-918 H=1800mm H25推進工事用建設物価 0 省略	1			個					WG0386	
						沈設工法(PMP-II)φ900 増設ブロック H=600mm 現場車上渡し 0 省略	1			個					FTATE005	
						沈設工法(PMP-II)付属品 専用坑口 0型 VU150用 削孔径φ350mm 削孔・取付含む 0 省略	1			箇所					FTATE021	
						沈下防止治具セット 吊ボルト,ストップバー H25推進工事用物価資料 0 省略	1			セット					WG0386	

** 本工事費 ** 内訳表

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
						振れ止め治具セット φ900用 H25推進工用建設物価 0 省略	1			セット					WG0386	
						沈設立坑PMP-II工法φ900 底盤ブロック TBK-900 H=300mm H25推進工用建設物価 0 省略	1			個					WG0386	
				沈設立坑						一式					YG000000387	
						沈設ステップ設置撤去工 PMP-II φ900 PMP-II 設計積 0 省略	1.5			m					VX03201M04 施工 第0-0081号内訳表	
						沈設ステップ損料 No.112-2-1 PMP-II φ900 1次掘削1.5m 部材重量3.48t 供用日数10日 PMP-II 設計積 0 省略	1			箇所					VX03202M04 施工 第0-0082号内訳表	
						沈下掘削積込み工 PMP-II φ900 砂質土・粘質土 N≤10 PMP-II 設計積 0 省略	2.07			m					VX03203M04 施工 第0-0083号内訳表	
						ブロック溶接工 PMP-II φ900 PMP-II 設計積 0 省略	2.2			m					VX03206M04 施工 第0-0086号内訳表	
						滑材注入工 PMP-II φ900 PMP-II 設計積 0 省略	0.4			m ³					VX03207M04 施工 第0-0087号内訳表	
						底盤ブロック設置工 PMP-II φ900 PMP-II 設計積 0 省略	1			箇所					VX03208M04 施工 第0-0090号内訳表	
						うわ水排水工 No.112-2-1 PMP-II φ900 PMP-II 設計積 0 省略	1			箇所					VX03210M04 施工 第0-0091号内訳表	
						排水処理費 No.112-2-1 0 省略	1			箇所					VCHC082 施工 第0-0092号内訳表	
						ステップ取付工 PMP-II φ900 PMP-II 設計積 0 省略	1.6			m					VX03211M04 施工 第0-0093号内訳表	
						二次コンクリート 0 省略	1			箇所					VCHC19 施工 第0-0095号内訳表	
			路面覆工							式					YG000000420	
				覆工板						一式					YG000000423	
						円形覆工板設置工 φ2000以下 積算基準下水道 0 省略	4			箇所					VX03020M04 施工 第0-0097号内訳表	
						円形覆工板撤去工 φ2000以下 積算基準下水道 0 省略	4			箇所					VX03021M04 施工 第0-0098号内訳表	

** 本工事費 ** 内訳表

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
						円形覆工板賃料及び整備費 2000用 No.112-2-1 賃料月数1ヶ月 30日以内 0 省略	1	式			VX03032M04 施工 第0-0099号内訳表
						円形覆工板賃料及び整備費 2000用 No.119-2-1→114-1 賃料月数2ヶ月 30日超え90日以 0 省略	1	式			VX03033M04 施工 第0-0100号内訳表
						円形覆工板賃料及び整備費 1500用 No.113-1 賃料月数2ヶ月 30日超え90日以 0 省略	1	式			VX03025M04 施工 第0-0101号内訳表
		取付管およびます工						式			YG000000121
			管路土工					式			YG000000122
				管路掘削				一式			YG000000123
						取付管土工（塩ビ管φ100） 県道N5 0 省略	11.1	m			VTDK100K 施工 第0-0102号内訳表
			ます設置工					式			YG000000126
				ます				一式			YG000000127
						ます設置工（塩化ビニル製） 0 省略	2	箇所			SWG411050 施工 第0-0108号内訳表
			取付管布設工					式			YG000000128
				取付管				一式			YG000000129
						取付管布設工（硬質塩化ビニル管） 呼び径100mm 接着受口 積算基準下水道 0 省略	11.1	m			VX06007M04 施工 第0-0109号内訳表
						硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-100 0 省略	11.1	m			TZJ5002016
						自在曲管15° 30° φ100 物価資料 0 省略	4	個			WG0129
						接着受口カー ST(WTB) φ100 物価資料(小数点以下なし) 0 省略	4	個			WG0129
			取付管布設工（垂直推進）					式			YG000000128 05=解除する
				取付管（推進（さや管撤去））				一式			YG000000130
						取付管推進材料費 2箇所 日推協（取付管 0 省略	1	式			VTB0001T 施工 第0-0110号内訳表

** 本工事費 ** 内訳表

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
						取付管推進工 鋼製管径φ200mm 粘性土N≤10 推進角度90°～55° 日推協（取付管 0 省略	5.06	m			VX04001M04 施工 第0-0111号内訳表
						コア抜き工および支管取付φ100 本管管種：硬質ポリ塩化ビニル管 本管管厚：100mm未満 日推協（取付管 0 省略	2	箇所			VX04013M04 施工 第0-0117号内訳表
						硬質ポリ塩化ビニル管挿入工 塩ビ管呼び径100～300mm 日推協（取付管 0 省略	5.06	m			VX04015M04 施工 第0-0120号内訳表
						中込め注入工 日推協（取付管 0 省略	0.14	m ³			VX04016M04 施工 第0-0121号内訳表
						鋼製管撤去工 鋼製管径φ200mm 粘性土N≤10 推進角度90°～55° 日推協（取付管 0 省略	5.06	m			VX04017M04 施工 第0-0124号内訳表
						推進設備工（地上設置） 日推協（取付管 0 省略	1	箇所			VX04029M04 施工 第0-0125号内訳表
						推進設備移設工（地上設置） 日推協（取付管 0 省略	1	箇所			VX04030M04 施工 第0-0126号内訳表
						中込め注入設備工 日推協（取付管 0 省略	1	箇所			VX04031M04 施工 第0-0127号内訳表
						中込め注入設備移設工 日推協（取付管 0 省略	1	箇所			VX04032M04 施工 第0-0128号内訳表
				取付管（推進（残土））				一式			YG000000130
						発生土運搬工（4t積・2t積） 現場→親松 0 省略	0.2	m ³			SWG111400 施工 第0-0006号内訳表
				取付管（推進（補助地盤改良工））				一式			YG000000130
						二重管スレーナ工法 単相方式,2セット 取推① 溶液型 0 省略	2	本			SWB223710 施工 第0-0129号内訳表
						二重管スレーナ工法 単相方式,2セット 取推② 溶液型 0 省略	2	本			SWB223710 施工 第0-0130号内訳表
						注入設備据付・解体工（車上） トラック損料のみ 積算基準下水道 0 省略	1	式			VD3904T 施工 第0-0131号内訳表
		付帯工（取付管部）				0 省略		式			YG000000140
		舗装撤去工						式			YG000000141
		舗装版切断						一式			YG000000142

** 本工事費 ** 内訳表

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
						舗装版切断工 アスファルト舗装版 全体厚さ15cm以下 0 省略	18	m			SWB430510 施工 第0-0132号内訳表
				舗装版破碎				一式			YG000000143
						舗装版直接掘削積込(BH) 厚さ10cm以下 0 省略	5	m ²			SWB430330 施工 第0-0133号内訳表
				殻運搬処理				一式			YG000000145
						ダンプトラック10t積級運搬 コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻, DID有 運搬距離6.0km以下 (BH直接掘削積込) 0 省略	0.5	m ³			SWB430350 施工 第0-0134号内訳表
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材 T 処分費等	1	t			S0930 施工 第0-0135号内訳表
			道路復旧工(仮復旧工, 県道N5階)			0 省略		式			YG000000150
				下層路盤				一式			YG000000152
						下層路盤工 厚さ150mm, 下層路盤 再生クラッシュヤーン RC-40 0 省略	5	m ²			SWB410040 施工 第0-0136号内訳表
				上層路盤				一式			YG000000153
						上層路盤工 厚さ150mm, 上層路盤 粒度調整碎石 M-40 0 省略	5	m ²			SWB410040 施工 第0-0137号内訳表
				基層				一式			YG000000154
						アスファルト舗装工(人力) 厚さ50mm, 車道及び路肩, t≤50mm 瀝青材有, ②粗粒度アスコン(20) 0 省略	5	m ²			SWB410280 施工 第0-0138号内訳表
				表層				一式			YG000000155
						アスファルト舗装工(人力) 厚さ50mm, 車道及び路肩, t≤50mm 瀝青材有, ⑤密粒度アスコン(新20FH) 0 省略	5	m ²			SWB410280 施工 第0-0139号内訳表
		付帯工(推進部)						式			YG000000140
			舗装撤去工					式			YG000000141
			舗装版切断					一式			YG000000142
						舗装版切断工 アスファルト舗装版 全体厚さ15cm以下 0 省略	22	m			SWB430510 施工 第0-0132号内訳表

** 本工事費 ** 内訳表

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				舗装版破碎				一式			YG000000143
						舗装版直接掘削積込(BH) 厚さ10cm以下 0 省略	11	m2			SWB430330 施工 第0-0133号内訳表
				殻運搬処理				一式			YG000000145
						ダンプトラック10t積級運搬 コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻, DID有 運搬距離6.0km以下 (BH直接掘削積 0 省略)	1	m3			SWB430350 施工 第0-0134号内訳表
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材 T 処分費等	2	t			S0930 施工 第0-0135号内訳表
			道路復旧工(仮復旧工, 県道N5断)			0 省略		式			YG000000150
				下層路盤				一式			YG000000152
						下層路盤工 厚さ150mm, 下層路盤 再生クラッシュアレン RC-40 0 省略	11	m2			SWB410040 施工 第0-0136号内訳表
				上層路盤				一式			YG000000153
						上層路盤工 厚さ150mm, 上層路盤 粒度調整碎石 M-40 0 省略	11	m2			SWB410040 施工 第0-0137号内訳表
				基層				一式			YG000000154
						アスファルト舗装工(人力) 厚さ50mm, 車道及び路肩, t≤50mm 瀝青材有, ②粗粒度アスコン(20) 0 省略	11	m2			SWB410280 施工 第0-0138号内訳表
				表層				一式			YG000000155
						アスファルト舗装工(人力) 厚さ50mm, 車道及び路肩, t≤50mm 瀝青材有, ⑤密粒度アスコン(新20FH) 0 省略	11	m2			SWB410280 施工 第0-0139号内訳表
			道路復旧工(砂利道断面)					式			YG000000150
				下層路盤				一式			YG000000152
						下層路盤工 厚さ100mm, 下層路盤 再生クラッシュアレン RC-40 0 省略	4	m2			SWB410040 施工 第0-0140号内訳表
				上層路盤				一式			YG000000153
						上層路盤工 厚さ100mm, 上層路盤 クラッシュアレン C-25 0 省略	4	m2			SWB410040 施工 第0-0141号内訳表

** 本工事費 ** 内訳表

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接工事費																
運搬費																
	建設機械運搬費										式				Z0002	
											式				YZ000000000	
						貨物自動車による運搬(1車1回) 各種 油圧クラムシェル・テレスコピック式・クローラ型0.4m3 10kmまで 0 省略	2			台					SWB010010	施工 第0-0142号内訳表
	仮設材運搬費					0 省略					式				YZ000000003	
						仮設材の運搬 10kmまで 往路 (鋼矢板、H形鋼、 0 省略	9.977			t					SWB010020	施工 第0-0143号内訳表
						仮設材の運搬 10kmまで 復路 (鋼矢板、H形鋼、 0 省略	9.977			t					SWB010020	施工 第0-0144号内訳表
						仮設材の積み取り卸し費 積み取り卸し(片道分) 往路 0 省略	9.977			t					SWB010030	施工 第0-0145号内訳表
						仮設材の積み取り卸し費 積み取り卸し(片道分) 復路 0 省略	9.977			t					SWB010030	施工 第0-0146号内訳表
事業損失防止施設費																
	家屋調査費										式				Z0005	
											式				YZ000000014	
						家屋調査準備打ち合わせ 0 省略	1			式					V06050	施工 第0-0147号内訳表
						家屋調査費 床面積70～130㎡未満 木造建物A 0 省略	2			軒					V06052	施工 第0-0148号内訳表
						家屋調査費 床面積300～450㎡未満 木造建物A 0 省略	3			軒					V06055	施工 第0-0149号内訳表
	地下水観測費										式				YZ000000020	
						観測井戸 No.113-1 0 省略	1			本					VKANSOKU001	施工 第0-0150号内訳表
						観測井戸 No.114-1 0 省略	1			本					VKANSOKU001	施工 第0-0151号内訳表
						観測井戸 No.112-2-1 0 省略	1			本					VKANSOKU001	施工 第0-0152号内訳表
						観測井戸 No.119-2-1 0 省略	1			本					VKANSOKU001	施工 第0-0153号内訳表

** 本工事費 ** 内訳表

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
						観測井戸 No.115-1 0 省略	1		本						VKANSOKU001 施工 第0-0154号内訳表	
安全費									式						Z0006	
	交通誘導員								式						YZ000000022	
						交通誘導員B 昼間勤務(交替要員有り) 0 省略	73		人日						SWB010212 施工 第0-0155号内訳表	
共通仮設費 (率分)																
共通仮設費計																
純工事費																
現場管理費																
工事原価																
工事原価計																
一般管理費等																
契約保証費																
一般管理費等計																
工事価格																
消費税相当額																
工事費																