

1. 建築解体工事		5. 附帯工事		鋼矢板打込・引抜		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板山留め (自立式)	校舎廻り (次期工事引継ぎ) Ⅱ型H=5.5×L=53.1m 圧入工法 打込、損料(90日)、運搬共	1	式			
鋼矢板山留め (自立式)	油槽廻り (打込、引抜) Ⅱ型H=4.0×L=15.6m 圧入工法 打込、引抜、損料(15日)、運搬共	1	式			
計						