

平成 27 年 12 月 7 日

西下第 114 号
入札参加業者 各位

西部地域下水道事務所建設課
契 約 課

西下第 114 号 黒埼第 2 処理分区幹線 2～枝線 442 下水道工事
積算内容について（お知らせ）

西下第 114 号 黒埼第 2 処理分区幹線 2～枝線 442 下水道工事の積算書について、下記のとおりお知らせいたします。

記

- 1 質疑回答書で回答しておりますが、施工 第 0167 号内訳表の沈設ステージ部材損料の単価は 1 t・1 日当り 5 3 0 円であり、沈設ステージ部材損料金額は 5 3 0 円に重量 5. 7 7 t を乗じています。
また、1 箇所当りの単価は、沈設ステージ部材損料金額であり、1 箇所当りの金額は、沈設ステージ部材損料の金額に供用日数である 1 1 日 を乗じて算出しています。
- 2 質疑回答書で回答しておりますが、施工第 0-0052 号内訳表の均しコンクリートは、構造物識別を小型構造物として積算しております。
なお契約後、構造物識別の条件は無筋・鉄筋構造物で、変更協議の対象と致します。
- 3 本工事費内訳表の副管 「飛散防止板（バツフル板）点検孔付き（硬質塩化ビニル製）Φ 2 5 0 対応 H=550mm」と記載しておりますが、「飛散防止板（バツフル板）点検孔付き（硬質塩化ビニル製）Φ 2 5 0 対応 H=500mm」で積算しています。
- 4 本工事費内訳表の副管 「飛散防止板（バツフル板）（硬質塩化ビニル製）Φ 2 5 0 対応 H=550mm」と記載しておりますが、「飛散防止板（バツフル板）（硬質塩化ビニル製）Φ 2 5 0 対応 H=500mm」で積算しています。
- 5 施工第 0101 号内訳表の「H27 日推協(損料参考資料) 1 m 管仕様 1 ≤ N < 10 H27 日推協（損料参考資料）」と記載しておりますが、「推進器具類損料(変動部) 1 m 管仕様 1 ≤ N < 10 H27 日推協（損料参考資料）」と読み替えて下さい。
(別紙参照)

