

平成30年9月21日

西下第204号

新潟市建設工事入札参加者 各位

西部地域下水道事務所

契約課

西下第204号 黒崎山田排水区 雨水幹線47
特殊マンホール築造工事の積算内容について（お知らせ）

西下第204号 黒崎山田排水区雨水幹線47特殊マンホール築造工事の積算書について下記のとおりお知らせいたします。

質疑については、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意ください
でございますよう、よろしくお願いいたします。

記

1. 「特殊マンホール坑口部止水工」の日数について

本工事の積算書における特殊マンホール(No. 47-1)_補助地盤改良工_薬液注入_特殊マンホール坑口部止水工(3箇所/日)の日数は2日で積算しています。

特殊マンホール坑口部止水工 (3箇所/日) 歩掛見積り 0 省略	2	日
---	---	---

2. 「仮排水路設置_ポンプ運転」の日数について

本工事の積算書における仮設工_水路仮設工_仮排水路設置_ポンプ運転_120以上450(m³/h)未満、常時排水の日数は62日で積算しています。

ポンプ運転 120以上450(m ³ /h)未満、常時排水 0 省略	62	日
---	----	---

3. 「高圧噴流注入用ステージ設置撤去_H形鋼(杭用)250型(71.8kg/m)」の数量について

本工事の積算書における仮設工_水路仮設工_高圧噴流注入用ステージ設置撤去_H形鋼(杭用)250型(71.8kg/m)_90日以内の数量は57.96t・日で積算しています。

H形鋼(杭用)250型(71.8kg/m) 90日以内 0 省略	57.96	t・日
--	-------	-----

4. 高圧噴射攪拌工(二重管工法)の注入材について

本工事の積算書における施工第0-0093号内訳表「高圧噴射攪拌工(二重管工法)」に計上されている注入材(JG-1号)は以下の内容で積算しています。

モルト(高圧B) バテ	0.760	t
混和剤(A) マイテイナー150 標準型 物価資料	12	kg
清水 無代	740	ℓ
小計	1	m ³