

令和5年9月5日

新潟市建設工事入札参加業者 各位

東部地域土木事務所
財務部契約課

**「東土第19号 一般県道白山停車場女池線（西跨線橋）耐震補強工事」
の積算内容について（お知らせ）**

「東土第19号 一般県道白山停車場女池線（西跨線橋）耐震補強工事」の積算内容について、下記のとおりお知らせします。

積算にあたってはご注意くださいませう、よろしくお願ひします。

記

本工事費内訳表で計上している「工場塗装工」について

- ① 施工第0-0014号、0-0015号、0-0016号、0-0017号内訳表で計上している「塗料、シンナー、労務費、諸雑費」は直接工事費に含めています。共通仮設費（現場環境改善費含む）、現場管理費、一般管理費等の率対象として積算しています。
- ② 工場管理費の率対象は、施工第0-0014号、0-0015号、0-0016号、0-0017号内訳表の「備考・雑材料区分・管理費区分」欄に「2 工場管理費」と記載の「塗料、シンナー」のみです。「労務費、諸雑費」は対象外として積算しています。
- ③ 工場管理費（＝工場管理費の率対象×工場管理費率）は、工事原価計の項目に計上しています。一般管理費等の率対象ですが、共通仮設費、現場管理費の率対象外として積算しています。
- ④ 上記 ①、②、③については契約後、設計変更協議の対象とします。

別紙、本工事費内訳表（抜粋版）、施工内訳表参照

** 本工事費 ** 内訳表

(抜粋版)

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 本工事費 **					X1000
橋梁保全工事					Y1000000051
橋梁支保工		式			Y2000000477
鋼橋支保工		式			Y3000003757
(略)					
工場塗装工					Y4000026631
0 省略		一式			
工場塗装 下塗り, ストット(エポキシ樹脂塗料 下塗) 塗装回数1回	22	m ²			SWB470320 ①直接工事費の対象 施工 第0-0014号内訳表
0 省略					
工場塗装 下塗り, エポキシ樹脂塗料下塗 塗装回数1回	22	m ²			SWB470320 ①直接工事費の対象 施工 第0-0015号内訳表
0 省略					
工場塗装 中塗り, ふっ素系樹脂塗料 中塗 青・緑系 塗装回数1回	22	m ²			SWB470320 ①直接工事費の対象 施工 第0-0016号内訳表
0 省略					
工場塗装 上塗り, ふっ素系樹脂塗料 上塗 青・緑系 塗装回数1回	22	m ²			SWB470320 ①直接工事費の対象 施工 第0-0017号内訳表
0 省略					
(略)					
直接工事費	①直接工事費の対象額には工場塗装工を含めて積算しています。 共通仮設費（現場環境改善費含む）、現場管理費、一般管理費等の率対象として積算しています。				
技術管理費					Z0008
施工調査費		式			Y2000000037
鉄筋探査工 下向き 令和4年度版 橋梁架設工事の積算 0 省略	28	m ²			V0013 施工 第0-0025号内訳表
現場環境改善費	①現場環境改善費の率対象には、工場塗装工を含んでいます。				Z0014
共通仮設費（率分）	①共通仮設費の率対象には、工場塗装工を含んでいます。				
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費（率分）	①現場管理費の率対象には、工場塗装工を含んでいます。				
現場管理費計					
工事原価					
工事原価計	③工事原価計の項目に工場管理費（＝工場管理費の率対象×工場管理費率）を加算しています。				
一般管理費等	①一般管理費等の率対象には、工場塗装工を含んでいます。 ③工場管理費は、一般管理費等の率対象としています。				
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費					

工場塗装
下塗り, ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗)
塗装回数1回

SWB470320 施工内訳表

施工 第0-0014号内訳表 05年07月20日適用
100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・管理費区分
エポキシ樹脂塗料 下塗り	16.000	kg			TZJ6154001 1 ②工場管理費の率対象 2 工場管理費
エポキシ樹脂塗料用シー-	8.471	1			TZJ6170007 1 ②工場管理費の率対象 2 工場管理費
橋りょう塗装工		人			RR0123 ②工場管理費の率対象外 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 ②工場管理費の率対象外 0 省略
計	100	m2			
小計	1	m2			
塗装種別	=1	下塗り			
塗装種類	=5	ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗)			
箱桁構造内面歩掛補正	=2	上記以外			
塗装回数(実数入力)	[回]=1	塗装回数(実数入力)	[回]		

05-実施一般-0000-当初

工場塗装
下塗り, エポキシ樹脂塗料下塗
塗装回数1回

SWB470320 施工内訳表

施工 第0-0015号内訳表 05年07月20日適用
100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・管理費区分
エポキシ樹脂塗料 下塗り	54.000	kg			TZJ6154001 1 ②工場管理費の率対象 2 工場管理費
エポキシ樹脂塗料用シー-	6.353	1			TZJ6170007 1 ②工場管理費の率対象 2 工場管理費
橋りょう塗装工		人			RR0123 ②工場管理費の率対象外 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 ②工場管理費の率対象外 0 省略
計	100	m2			
小計	1	m2			
塗装種別	=1	下塗り			
塗装種類	=3	エポキシ樹脂塗料下塗			
箱桁構造内面歩掛補正	=2	上記以外			
塗装回数(実数入力)	[回]=1	塗装回数(実数入力)	[回]		

05-実施一般-0000-当初

工場塗装
 中塗り, ふっ素系樹脂塗料 中塗 青・緑系
 塗装回数1回

SWB470320 施工内訳表

施工 第0-0016号内訳表 05年07月20日適用
 100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・管理費区分
ふっ素樹脂塗料 中塗り用 青・緑系	17.000	kg			TZJ6163005 1 ②工場管理費の率対象 2 工場管理費
塗料用シナー ふっ素樹脂塗料用シナー 中塗り用	2.000	l			TZJ6170014 1 ②工場管理費の率対象 2 工場管理費
橋りょう塗装工		人			RR0123 ②工場管理費の率対象外 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 ②工場管理費の率対象外 0 省略
計	100	m2			
小計	1	m2			
塗装種別	=2	中塗り			
塗装種類	=7	ふっ素系樹脂塗料 中塗 青・緑系			
箱桁構造内面歩掛補正	=2	上記以外			
塗装回数(実数入力)	[回]=1	塗装回数(実数入力)		[回]	

05-実施一般-0000-当初

工場塗装
 上塗り, ふっ素系樹脂塗料 上塗 青・緑系
 塗装回数1回

SWB470320 施工内訳表

施工 第0-0017号内訳表 05年07月20日適用
 100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考・管理費区分
ふっ素樹脂塗料 上塗り用 青・緑系	14.000	kg			TZJ6163006 1 ②工場管理費の率対象 2 工場管理費
塗料用シナー ふっ素樹脂塗料用シナー 上塗り用	1.647	l			TZJ6170015 1 ②工場管理費の率対象 2 工場管理費
橋りょう塗装工		人			RR0123 ②工場管理費の率対象外 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 ②工場管理費の率対象外 0 省略
計	100	m2			
小計	1	m2			
塗装種別	=3	上塗り			
塗装種類	=14	ふっ素系樹脂塗料 上塗 青・緑系			
箱桁構造内面歩掛補正	=2	上記以外			
塗装回数(実数入力)	[回]=1	塗装回数(実数入力)		[回]	

05-実施一般-0000-当初

以上