

年 度	平成24年度	工事名	仮置収納庫設置工事			主査	設計								
工 事 番 号	浄阿営24第1号	工 事 場 所	新潟市江南区 阿賀野川浄水場 構内	工 事 期 間	契約の日から 平成 24年 9月28日まで 契約の日から 日間										
設計金額		¥ _____ 円		内 訳 { <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>1.請負工事費</td> <td>_____ 円</td> </tr> <tr> <td>(1)工事価格</td> <td>_____ 円</td> </tr> <tr> <td>(2)消費税及び 地方消費税相当額</td> <td>_____ 円</td> </tr> <tr> <td>2.支給材料費</td> <td>_____ 円</td> </tr> </table>				1.請負工事費	_____ 円	(1)工事価格	_____ 円	(2)消費税及び 地方消費税相当額	_____ 円	2.支給材料費	_____ 円
1.請負工事費	_____ 円														
(1)工事価格	_____ 円														
(2)消費税及び 地方消費税相当額	_____ 円														
2.支給材料費	_____ 円														
起 工 理 由	本工事は、8,000Bq/kg以下の放射性物質を含む浄水発生土を詰めた大型土のう袋を仮置きする収納庫を設置するものである。														
工 事 概 要	1 収納庫設置工 一式														

使用単価	平成24年 2月度	使用地区	新潟
------	-----------	------	----

工 種 ・ 名 称	規格 ・ 形状寸法	単位	数 量	単価 (円)	金 額 (円)	摘 要
請負工事費内訳						
直接工事費						
収納庫設置工		式	1			明細 1 号
直接工事費計						
間接工事費						
共通仮設費		式	1			
現場管理費		式	1			
間接工事費計						
工事原価						
一般管理費等		式	1			
工事価格						
消費税及び 地方消費税相当額						
請負工事費						

工 種 ・ 名 称	規格 ・ 形状寸法	単位	数 量	単価 (円)	金 額 (円)	摘 要
明細 1 号 (収納庫設置工)						
L型擁壁 (大臣認定擁壁)	H2500 × L2000	個	54			
L型擁壁 (大臣認定擁壁)	H2500 × L1100	個	4			
L型擁壁 (大臣認定擁壁)	H2500 × L1125/1100	個	2			
L型擁壁 (大臣認定擁壁)	H2500 × L1125/1100	個	2			
L型擁壁コーナー (大臣認定擁壁)	H2500 × L1900/1900	個	4			
L型擁壁設置工		m	132			内訳明細 1 号
柵板	1500 × 400 × 50	枚	1,360			
柵板設置工		枚	1,360			内訳明細 2 号
遮水シート張工	t = 1.5mm 溶着込み	m ²	2,266			内訳明細 3 号
不織布張工	PP織布+PP不織布 t = 10mm	m ²	2,266			内訳明細 4 号
遮光シート張工	グリーン超耐候PP+PP織布+PP不織布 t = 10mm	m ²	1,007			内訳明細 5 号
アンカーボルト	M10 × 80 SUS	本	265			材工共
平鋼	2穴/m SUS	m	132			材工共
アンカーボルト	M10 × 100 SUS	本	397			材工共
平鋼	3穴/m SUS	m	132			材工共
パレット	1,100mm t = 15cm	枚	690			
シーリング	シリコーン系 (SR-2) 30 × 10	m	165			
砂敷き均し工		式	1			内訳明細 6 号

工 種 ・ 名 称	規格 ・ 形状寸法	単位	数 量	単価 (円)	金 額 (円)	摘 要
大型土のう集積	運搬集積	袋	1,308			
足場工	単管足場	m ²	330			内訳明細 7 号
看板設置工		式	1			内訳明細 8 号
計						
内訳明細 1 号 (L型擁壁設置工)						
土木一般世話役		人				
ブロック工		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊	日				
諸雑費		式	1			
計		m	10			
1 m 当り						
内訳明細 2 号 (柵板設置工)						
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計		枚	10			
1 枚 当り						

工 種 ・ 名 称	規格 ・ 形状寸法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
内訳明細 3号 (遮水シート張工)						
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
遮水シート		m ²	10.8			
諸雑費		式	1			
計		m ²	10			
1m ² 当り						
内訳明細 4号 (不織布張工)						
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
不織布		m ²	11.2			
諸雑費		式	1			
計		m ²	10			
1m ² 当り						
内訳明細 5号 (遮光シート張工)						
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				

工 種 ・ 名 称	規格 ・ 形状寸法	単位	数 量	単価 (円)	金 額 (円)	摘 要
遮光シート		m ²	11.2			
諸雑費		式	1			
計		m ²	10			
1m ² 当り						
内訳明細 6号 (砂敷き均し工)						
機械埋戻工 (山砂) 天日内	クローラ型山積み0.28 m ³ (平積0.2m ³)	m ³	16			
機械埋戻工 (山砂) L型擁壁内	クローラ型山積み0.28 m ³ (平積0.2m ³)	m ³	72.2			
計						
内訳明細 7号 (足場工)						
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン賃料		人				
諸雑費		式	1			
計		m ²	100			
1m ² 当り						

工 種 ・ 名 称	規格 ・ 形状寸法	単位	数 量	単価 (円)	金 額 (円)	摘 要
内訳明細 8 号 (看板設置工)						
看板	600×700mm t=1.0mm プラスチック製	枚	1			取付材料込み
普通作業員		人				
計						