

別紙

小針野球場解体設計書

(参 考 図 書)

予定価格算定のため、解体工事費の積算用に作成した設計図書です。
あくまでも参考図書となります。

工事設計書

工事名称 小針野球場解体工事

工事場所 新潟市西区小針1丁目地内

工 期 8ヶ月程度

○本工事は、小針野球場解体工事である。

解体概要

RCスタンド RC造2階建て 延べ面積 3,205㎡

盛土スタンド 858㎡

工作物、付属設備、外構、樹木 撤去一式

尚、詳細については、本設計図書並びに係員の指示による。

A. 解体工事		02. 建物解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
RC造躯体解体	RCスタッド GL上 床モルタル、防水モルタル等仕上材共	1,252	m ³			【見積参考】
RC造躯体解体	RCスタッド GL下 土工共	390	m ³			【見積参考】
RC造躯体解体	盛土スタッドRC擁壁 GL上	78.1	m ³			【見積参考】
RC造躯体解体	盛土スタッドRC擁壁 GL下 土工共	102	m ³			【見積参考】
RC造躯体解体	外野RCフェンス GL上	67.8	m ³			【見積参考】
RC造躯体解体	外野RCフェンス GL下 土工共	73.4	m ³			【見積参考】
(RCスタッド) RC杭撤去	φ300×L9.0m	166	本			【見積参考】
(盛土スタッド) RC杭撤去	φ300×L9.0m	36	本			【見積参考】
(盛土スタッド) RC杭撤去	φ250×L7.0m	72	本			【見積参考】
(外野スタッド) 木製杭撤去	末口 φ150×L7.0m	190	本			【見積参考】
(スコアボード) 柱状改良撤去	φ600×L2.95m	12	本			【見積参考】
(RCスタッド) バックネット撤去	25.6×10.0m ライアーローフ φ22 支柱216.3×8.0×H8.7m	256	m ²			【見積参考】
(RCスタッド) 防球フェンス撤去	ネットフェンスH750 支柱 V型鋼55×50 @2000	25.6	m			【見積参考】
(RCスタッド) 防球ネット撤去	H2500 支柱 φ48.6×t3.2 @2000	84.2	m			【見積参考】
(盛土スタッド) 防球フェンス撤去	ネットフェンスH750 支柱 V型鋼55×50 @1000	45.9	m			【見積参考】
(盛土スタッド) 防球フェンス撤去	ネットフェンスH1200 支柱 V型鋼55×50 @2000	76.6	m			【見積参考】
(盛土スタッド) 防球ネット撤去	H750 支柱 V型鋼55×50 @2000	97.8	m			【見積参考】
(盛土スタッド) 間地ブロック積撤去	裏込コンクリート、栗石共 笠石300×100×600共	166	m ²			【見積参考】
(盛土スタッド) 平板ブロック舗装撤去	地先境界120×120×600共	69.4	m ²			【見積参考】
(内野外野フェンス) セーフティフェンス撤去	クッション材 t40	757	m ²			【見積参考】

A. 解体工事		02. 建物解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(RCスタッド外部) 堅樋撤去	硬質塩ビ管φ100	44.4	m			【見積参考】
(RCスタッド外部) ルーフレン撤去	堅型φ100 鋳鉄製	12	か所			【見積参考】
(RCスタッド外部) 排水目皿撤去	堅型φ100 鋳鉄製 トラップ付	14	か所			【見積参考】
(RCスタッド外部) EXP・Jカバー撤去	カラー鉄板 W450*H120	38.6	m			【見積参考】
(RCスタッド外部) 換気フード撤去	SUS製 550*700*650	4	か所			【見積参考】
(RCスタッド外部) 換気フード撤去	カラー鉄板 500*650*H600	1	か所			【見積参考】
(RCスタッド外部) 換気フード撤去	カラー鉄板 550*700*H450	1	か所			【見積参考】
(RCスタッド外部) 樹脂製腰掛撤去	W245*L2100*H140	31.5	m			【見積参考】
(RCスタッド内部) コンクリートブロック撤去	t150 内部間仕切壁	790	m ²			【見積参考】
(RCスタッド内部) 内装材撤去	分別解体(床、壁、天井、付属材、 下地材共)	1,590	m ²			【見積参考】
(RCスタッド内部) 家具ロッカー(造付)撤去	木製(ラワン)t30 W4500*D600*H1950 10列2段 選手控室	2	か所			【見積参考】
(RCスタッド内部) 下足棚(造付)撤去	木製(集成材)t20 W1870*D320*H960 1列4段 旧管理人室	1	か所			【見積参考】
(RCスタッド内部) カウンター(造付)撤去	木製(ラワン)t36 W5160*D450*2段 隔板共 本部役員室等3室	3	か所			【見積参考】
(RCスタッド内部) カウンター(造付)撤去	木製(ラワン)t36 W4000*D450*2段 隔板共 審判役員室等2室	2	か所			【見積参考】
(RCスタッド内部) カウンター(造付)撤去	木製(集成材)t30 W1500*D350 窓下両側 事務室	1	か所			【見積参考】
(RCスタッド内部) 流し台撤去	既製品W1100*D550*H800 事務室	1	か所			【見積参考】
(RCスタッド内部) 流し台撤去	既製品W1500*D550*H800 旧管理人室	1	か所			【見積参考】
金属製建具撤去	アルミ製 ガラス共	110	m ²			【見積参考】
金属製建具撤去	スチール製 ガラス共	183	m ²			【見積参考】
木製建具撤去	木製 ガラス共	142	m ²			【見積参考】

A. 解体工事		03. 外構撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
U形側溝撤去	ゲラウンド内 W300*H360 コンクリート蓋・砕石共 集水樹共	404	m			【見積参考】
L形側溝撤去	250B 450*H100 砕石、均しモルタル共	142	m			【見積参考】
コンクリート縁石撤去	歩車道境界ブロックA 150/170*200*600砕石、均しモルタル共	127	m			【見積参考】
南側道路境界 コンクリート平板ブロック 撤去	340*600*60 砕石、均しモルタル共	151	m			【見積参考】
南側道路境界 上留め撤去	現場打RC W250*H250(地上) 砕石、捨てコンクリート共	151	m			【見積参考】
アスファルト舗装撤去	構内駐車場 表層 t 50 路盤砕石 t 150	4,665	m ²			【見積参考】
内野ゲラウンド路面 撤去	表層土t70(真土・山土・山砂) 中層土t70(アスファルトカウ)/下層土t120(砂利)	3,133	m ²			【見積参考】
外野ゲラウンド表層 及び盛土スタント表 層撤去	高麗芝 目地張	9,267	m ²			【見積参考】
北西側道路境界 境界フェンス撤去	ネットフェンス H1200 支柱@2000 基礎180*180*500、砕石共	83.7	m			【見積参考】
北側境界 境界フェンス撤去	ネットフェンス H1200 支柱@2000 基礎180*180*500、砕石共	79.1	m			【見積参考】
北東側境界 境界フェンス撤去	ネットフェンス H1200 支柱@2000 控付 基礎180*180*500、砕石共	22	m			【見積参考】
北東側境界 防球ネットフェンス撤去	H2500 支柱@2000 基礎300*300*600、砕石共	15.5	m			【見積参考】
南側道路境界 境界フェンス撤去	ネットフェンスH1800支柱@2000 基礎200*200*600、砕石共 扉1箇所950*1800共	151	m			【見積参考】
南西側境界 境界フェンス撤去	ネットフェンス H1800 支柱@2000 基礎200*200*600、砕石共	73.7	m			【見積参考】
東側外野裏 扉付フェンス撤去	ネットフェンス H1800 支柱@2000 基礎200*200*600、砕石共 扉W3450*H1800共	8.9	m			【見積参考】
西側外野裏 扉付フェンス撤去	ネットフェンス H1800 支柱*1本 基礎200*200*600、砕石共 扉W2950*H1800共	0.9	m			【見積参考】
北西側道路乗入部 車止めポール撤去	φ80*H1200 基礎500*500*600*6箇 所、砕石共	4	本			【見積参考】
北側道路乗入部 車止めポール撤去	φ80*H1200 基礎500*500*600、砕石 共	7	本			【見積参考】
北東側道路境界部 車止めポール撤去	φ80*H1200 基礎500*500*600、砕石 共	3	本			【見積参考】
北側境界 防球ネット撤去	ポリエチレン44本 37.5mm、ワイヤ他副資材 共 コンクリート支柱φ350 H9.5m(地上)	50	m			【見積参考】

A. 解体工事		03. 外構撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
北側境界 防球ネット撤去	ポリフェン44本 37.5mm、ワイヤ他副資材 共 木製支柱 末口φ150 H6.0m(地上)	40	m			【見積参考】
北側境界 防球ネット撤去	ポリフェン44本 37.5mm、ワイヤ他副資材 共 コンクリート支柱 φ350 H13.0m(地上)	36	m			【見積参考】
北東側境界 防球ネット撤去	ポリフェン44本 37.5mm、ワイヤ他副資材 共 コンクリート支柱 φ350 H13.0m(地上)	72	m			【見積参考】
北東側境界 防球ネット撤去	ポリフェン44本 37.5mm、ワイヤ他副資材 共 木製支柱 末口φ150 H6.0m(地上)	80	m			【見積参考】
西側境界 防球ネット撤去	ポリフェン44本 37.5mm、ワイヤ他副資材 共 コンクリート支柱 φ350 H9.5m(地上)	160	m			【見積参考】
西側境界 防球ネット撤去	ポリフェン44本 37.5mm、ワイヤ他副資材 共 コンクリート支柱 φ350 H13.0m(地上)	80	m			【見積参考】
西側境界 防球ネット撤去	ポリフェン44本 37.5mm、ワイヤ他副資材 共 コンクリート支柱 φ300 H7.5m(地上)	20	m			【見積参考】
スコアボード撤去 (基礎のみ)	RC基礎、砕石共	1	か所			【見積参考】
カントボード撤去	2.0m*0.6m*H2.5m 木製柱100*100*4本、支持アングル共	1	か所			【見積参考】
バックスクリーン撤去	10.5m*0.3m*H5.2m、鋼管φ60.5・φ4 8.6加工 目隠ネット、RC基礎、砕石共	1	か所			【見積参考】
国旗掲揚塔撤去	H7.0m*1本、H6.0m*2本 フラッグポールφ85、RC基礎、砕石共	1	か所			【見積参考】
フェネルボード撤去	H8.0m フェネルφ120 フェネルエキスパントメタル RC基礎、砕石共	2	か所			【見積参考】
自家発電機置場撤去	防音フェンス3.8m*3.8*H1.8m 扉付 発電機基礎1.5m*0.9m*H0.5m フェンス基礎、砕石共	1	か所			【見積参考】
残置廃材撤去	廃材PC製腰掛:W300*H90/60*L1620*4 0台、廃材ネットCON柱φ300*H8.0m*6本 、廃材平板7'バック300*300*60*18枚	1	式			【見積参考】
フェンス支柱撤去	φ100 H1.2m	1	本			【見積参考】
樹木伐採伐根	樹木 H=1.0m C=0.1 撤去・積込 ・運搬・処分共、ツバキ3本、ササ3本 、ツツジ3本、広葉樹1本	10	本			【見積参考】
樹木伐採伐根	樹木 H=1.5m C=0.3 撤去・積込・ 運搬・処分共、ツバキ5本、ササ2本	7	本			【見積参考】
樹木伐採伐根	樹木 H=2.5m C=0.4 撤去・積込・ 運搬・処分共、ツバキ2本、ササ1本、 広葉樹3本	6	本			【見積参考】
樹木伐採伐根	樹木 H=3.0m C=0.5 撤去・積込 ・運搬・処分共、マツ145本、ササハシ1 本	146	本			【見積参考】
樹木伐採伐根	樹木 H=4.0m C=1.2 撤去・積込 ・運搬・処分共、ササ3本	3	本			【見積参考】

A. 解体工事		04. 電気設備撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蛍光灯 撤去	壁付 FL 10W ×1 カバー付	1	個			【見積参考】
蛍光灯 撤去	壁付 FL 20W ×1	1	個			【見積参考】
蛍光灯 撤去	直付 FL 20W ×1	16	個			【見積参考】
蛍光灯 撤去	直付 FL 40W ×1	36	個			【見積参考】
蛍光灯 撤去	吊下げ形 FL 40W ×1	34	個			【見積参考】
蛍光灯 撤去	直付 FL 40W ×2	3	個			【見積参考】
蛍光灯 撤去	直付 FCL20W ×1 カバー付	1	個			【見積参考】
蛍光灯 撤去	コードペンダント FCL30W ×1	2	個			【見積参考】
白熱灯器具 撤去	シーリングライト IL60W ×1	2	個			【見積参考】
LED灯 撤去	直付 FL 40W ×1 相当	19	個			【見積参考】
LED灯 撤去	投光器 IL100W ×1 相当	7	個			【見積参考】
誘導灯 撤去	避難口誘導灯 A級 片面	4	個			【見積参考】
誘導灯 撤去	室内通路誘導灯 B級 片面	1	個			【見積参考】
誘導灯 撤去	室内通路誘導灯 B級 両面	1	個			【見積参考】
非常放送アンプ 撤去	壁掛型 450×700×130	1	台			【見積参考】
スピーカ 撤去	天井埋込型	8	個			【見積参考】
スピーカ 撤去	壁掛型	12	個			【見積参考】
スピーカ 撤去	壁掛型 ATT付	33	個			【見積参考】
ワイヤレススピーカ 撤去	屋外用	24	個			【見積参考】
端子盤 撤去	20P	2	面			【見積参考】

A. 解体工事		04. 電気設備撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
端子盤 撤去	10P	1	面			【見積参考】
受信機 撤去	P型1級 5回線 壁掛形 400×560×130	1	面			【見積参考】
総合盤 撤去	P形1級 消火栓組込	4	個			【見積参考】
スポット型感知器 撤去	差動式 2種 露出	63	個			【見積参考】
スポット型感知器 撤去	定温式 特殊 露出	3	個			【見積参考】
光電式煙感知器 撤去	2種	4	個			【見積参考】
分電盤 撤去	L-1 900×950×200 下部900×1100×180	1	面			【見積参考】
動力盤 撤去	450×700×200	1	面			【見積参考】
動力盤 撤去	820×1210×150	1	面			【見積参考】
引込開閉器盤 撤去	600×950×200	1	面			【見積参考】
非常用発電機 撤去	26kVA 2100×800×1700(730kg)	1	基			【見積参考】
非常用発電機用燃 料 撤去	軽油	30	L			【見積参考】
コンクリート柱 撤去	9m-14cm=2.5kN	1	本			【見積参考】
ハットホール 撤去	H1-6 600×600×600	2	基			【見積参考】
ハットホール 撤去	H2-9 900×900×900	2	基			【見積参考】
プルボックス 撤去	200×200×100	11	個			【見積参考】
プルボックス 撤去	300×300×300	2	個			【見積参考】
波付硬質合成樹脂 管(FEP)撤去	(65) ロシュツ	213	m			【見積参考】
波付硬質合成樹脂 管(FEP)撤去	(40) 地中埋設	14	m			【見積参考】
硬質ビニル電線管(V E)撤去	(36) 地中	55	m			【見積参考】

A. 解体工事		05. 機械設備撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■衛生器具撤去						
洋風便器 撤去	C710 ロータク式	4	組			【見積参考】
洋風便器 撤去	C1200R ロータク式 洗淨便座	1	組			【見積参考】
和風大便器 撤去	C311R ロータク式	9	組			【見積参考】
ストール小便器 撤去	U321R×5台 ハイタンク 5人立て	2	組			【見積参考】
ストール小便器 撤去	U321R+FY(押し錠式)	2	組			【見積参考】
洗面器 撤去	L620・L230D	11	組			【見積参考】
化粧鏡 撤去	450×600	10	枚			【見積参考】
水栓類 撤去	13-F-5・13-F-6	20	個			【見積参考】
シャワー水栓 撤去	TB18RX	2	個			【見積参考】
散水栓 撤去	T-27-20 水栓BOX共	3	個			【見積参考】
散水栓 撤去	T-28-25 水栓BOX共	1	個			【見積参考】
冷水器 撤去	自立型 500×300×1200h	2	台			【見積参考】
■給排水設備撤去						
給水・塩ビライニング鋼管 撤去 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外埋設 50A	69	m			【見積参考】
給水・塩ビライニング鋼管 撤去 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外埋設 40A	77	m			【見積参考】
給水・塩ビライニング鋼管 撤去 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外埋設 25A	124	m			【見積参考】
給水・ポリ粉体ライニング鋼管 撤去 (SGP-PB)	ねじ接合 屋外埋設 50A	4	m			【見積参考】
給水・ポリ粉体ライニング鋼管 撤去 (SGP-PB)	ねじ接合 屋外埋設 40A	110	m			【見積参考】
給水・ポリ粉体ライニング鋼管 撤去 (SGP-PB)	ねじ接合 屋外埋設 25A	9	m			【見積参考】

A. 解体工事		05. 機械設備撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・ポリ粉体ライニング鋼管撤去 (SGP-PB)	ねじ接合 屋外埋設 20A	58	m			【見積参考】
給水・ポリ粉体ライニング鋼管撤去 (SGP-PB)	ねじ接合 屋外架空 25A	3	m			【見積参考】
給水・ポリ粉体ライニング鋼管撤去 (SGP-PB)	ねじ接合 屋外架空 20A	17	m			【見積参考】
仕切弁 撤去	GV-50 (VC-1共)	3	個			【見積参考】
仕切弁 撤去	GV-40 (VC-1共)	5	個			【見積参考】
仕切弁 撤去	GV-25 (VC-1共)	3	個			【見積参考】
仕切弁 撤去	GV-20 (VC-1共)	4	個			【見積参考】
保温撤去	ポリスチレン保温筒 (SUSフッキング) 屋外露出→25A	3	m			【見積参考】
保温撤去	ポリスチレン保温筒 (SUSフッキング) 屋外露出→20A	17	m			【見積参考】
給水管撤去土工事	管径 50A以下 機械 深さ450mm	451	m			【見積参考】
50mmメートル用BOX 撤去	1000×700×500h 上部織鋼板	1	か所			【見積参考】
給水引込管撤去	50mm 量水器返納、本管分岐閉栓、歩道開削及び復旧共	1	式			【見積参考】
■排水設備撤去						
排水・遠心力鉄筋コンクリート管 撤去	150A(屋外)	121	m			【見積参考】
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) 撤去	地中配管 150A	163	m			【見積参考】
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) 撤去	地中配管 100A	65	m			【見積参考】
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) 撤去	地中配管 50A	2	m			【見積参考】
汚水枥 撤去	900φRC枥 h1400 SC-4同等	1	組			【見積参考】
汚水枥 撤去	500φRC枥 ~1100 SB 同等	2	組			【見積参考】
汚水枥 撤去	450□RC枥 h400 RA-1同等	1	組			【見積参考】

A. 解体工事		05. 機械設備撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小口径汚水樹撤去	樹径200φ 排水管径150φ 防護蓋付 ～ 500	5	組			【見積参考】
小口径汚水樹撤去	樹径200φ 排水管径150φ 防護蓋付 ～ 1000	18	組			【見積参考】
小口径汚水樹撤去	樹径200φ 排水管径150φ 防護蓋付 ～ 1500	9	組			【見積参考】
小口径汚水樹撤去	樹径150φ 排水管径100φ 防護蓋付 ～ 500	2	組			【見積参考】
雨水樹撤去	450□RC樹 ～1000 コンクリート蓋	8	組			【見積参考】
雨水樹撤去	450×600RC樹 ～1000 コンクリート蓋	1	組			【見積参考】
雨水樹撤去	600□RC樹 1000～1100 コンクリート蓋	2	組			【見積参考】
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式カローラ型	242	m3			【見積参考】
埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式カローラ型	242	m3			【見積参考】
公設樹撤去A	900φ RC樹 h 1700 本管まで撤去 舗装撤去・復旧共	1	式			【見積参考】
公設樹撤去B	900φ RC樹 h 1850 人工樹まで撤去 舗装撤去・復旧共	1	式			【見積参考】
公設樹撤去C	900φ RC樹 h 1820 人工樹まで撤去 舗装撤去・復旧共	1	式			【見積参考】
■屋内消火栓設備他撤去						
屋内消火栓ポンプユニット撤去	FP-1 認定型消火栓ポンプユニット 50φ 300L/min×61m×5.5KW	1	台			【見積参考】
屋内消火栓BOX撤去	HB-1 総合型 750×1400×250 付属品共	4	台			【見積参考】
散水ポンプ撤去	SP-1 渦巻型 40φ×100L/min×10m×0.4KW	1	台			【見積参考】
消火・配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 地中配管 65A	49	m			【見積参考】
消火・配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 地中配管 50A	68	m			【見積参考】
消火管撤去土工事	管径 50A～65A 機械 深さ450mm	117	m			【見積参考】
■冷暖換気機器撤去						

A. 解体工事		01. 直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場	手すり先行方式(安全手すり共) 掛払い手間、損料、基本料、運搬費共	1	式			
外部足場 (手すり先行方式)	くさび緊結式足場 建柱900 10m未満 掛払い手間、損料(90日程度)、基本料、 運搬費共	1,245	m ²			【見積参考】
安全手すり (手すり先行方式)	外部足場用 掛払い手間、損料(90日程度)、基本料、 運搬費共	150	m			【見積参考】
計						
災害防止	防音シート張り 掛払い手間、損料、基本料、運搬費共	1	式			
防音シート張り	掛払い手間、損料(80日程度)、基本料、 運搬費共	1,245	m ²			【見積参考】
計						
内部足場	脚立足場、棚足場(手すり先行方式) (安全手すり共) 掛払い手間、基本料、損料、運搬費共	1	式			
内部足場	脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間、基本料、損料(40日程度)、 運搬費共	825	m ²			【見積参考】
内部足場 (手すり先行方式)	棚足場 階高4.0m以上 掛払い手間、基本料、損料(40日程度)、 運搬費共	765	m ²			【見積参考】
安全手すり (手すり先行方式)	棚足場用 掛払い手間、基本料、損料(40日程度)、 運搬費共	518	m			【見積参考】
計						

A. 解体工事		06. 発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		1	式			
再生材積込	アスファルトくず	453	m3			【見積参考】
再生材積込	コンクリートくず(有筋)	1,999	m3			【見積参考】
再生材積込	コンクリートくず(二次製品)	327	m3			【見積参考】
再生材積込	砕石くず	1,664	m3			【見積参考】
再生材積込	金属くず	25	m3			【見積参考】
再生材積込	木くず	56.6	m3			【見積参考】
廃棄物積込	ボードくず	1.3	m3			【見積参考】
廃棄物積込	がれきくず	172	m3			【見積参考】
廃棄物積込	がれきくず(柱状改良)	10	m3			【見積参考】
廃棄物積込	廃プラスチックくず	49.8	m3			【見積参考】
廃棄物積込	ゴムくず	1	m3			【見積参考】
廃棄物積込	ガラス・陶器くず	5.5	m3			【見積参考】
廃棄物積込	畳・繊維くず	5.4	m3			【見積参考】
廃棄物積込	RC杭くず	152	m3			【見積参考】
廃棄物積込	廃木材くず(木製杭)	33.8	m3			【見積参考】
廃棄物積込	蛍光管・電球	1	式			【見積参考】
廃棄物積込	混合くず	5	m3			【見積参考】
廃棄物積込	廃石綿(レベル3)	0.1	m3			【見積参考】
特別管理産業廃棄物積込	廃石綿(レベル1、2) 梱包共	1	式			【見積参考】

A. 解体工事		06. 発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			
再生材運搬	アスファルトくず	453	m3			【見積参考】
再生材運搬	コンクリートくず(有筋)	1,999	m3			【見積参考】
再生材運搬	コンクリートくず(二次製品)	327	m3			【見積参考】
再生材運搬	砕石くず	1,664	m3			【見積参考】
再生材運搬	金属くず	25	m3			【見積参考】
再生材運搬	木くず	56.6	m3			【見積参考】
廃棄物運搬	ボードくず	1.3	m3			【見積参考】
廃棄物運搬	がれきくず	172	m3			【見積参考】
廃棄物運搬	がれきくず(柱状改良)	10	m3			【見積参考】
廃棄物運搬	廃プラスチックくず	49.8	m3			【見積参考】
廃棄物運搬	ゴムくず	1	m3			【見積参考】
廃棄物運搬	ガラス・陶器くず	5.5	m3			【見積参考】
廃棄物運搬	畳・繊維くず	5.4	m3			【見積参考】
廃棄物運搬	RC杭くず	152	m3			【見積参考】
廃棄物運搬	廃木材くず(木製杭)	33.8	m3			【見積参考】
廃棄物運搬	蛍光管・電球	1	式			【見積参考】
廃棄物運搬	混合くず	5	m3			【見積参考】
廃棄物運搬	廃石綿(レベル3)	0.1	m3			【見積参考】
特別管理産業廃棄物運搬	廃石綿(レベル1、2)小運搬共	1	式			【見積参考】

A. 解体工事		06. 発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分		1	式			
再生材処分	アスファルトくず	1,064	t			【見積参考】
再生材処分	コンクリートくず(有筋)	4,794	t			【見積参考】
再生材処分	コンクリートくず(二次製品)	753	t			【見積参考】
再生材処分	砕石くず	3,495	t			【見積参考】
再生材処分	金属くず	19.9	t			【見積参考】
再生材処分	木くず	31.3	t			【見積参考】
廃棄物処分	ボードくず	1.3	t			【見積参考】
廃棄物処分	がれきくず	362	t			【見積参考】
廃棄物処分	がれきくず(柱状改良)	23	t			【見積参考】
廃棄物処分	廃プラスチックくず	41.2	t			【見積参考】
廃棄物処分	ゴムくず	1.1	t			【見積参考】
廃棄物処分	ガラス・陶器くず	1.8	t			【見積参考】
廃棄物処分	畳・繊維くず	3	t			【見積参考】
廃棄物処分	RC杭くず	365	t			【見積参考】
廃棄物処分	廃木材くず(木製杭)	18.6	t			【見積参考】
廃棄物処分	蛍光管・電球	1	式			【見積参考】
廃棄物処分	混合くず	1.4	t			【見積参考】
廃棄物処分	廃石綿(レベル3)	0.2	t			【見積参考】
特別管理産業廃棄物処分	廃石綿(レベル1、2)	1	式			【見積参考】

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	仮囲成形鋼板 H=2.0m 設置、撤去、基本料、損料、運搬費共	1	式			
仮囲い	仮囲成形鋼板 H=2.0m 設置、撤去、基本料、損料(210日程度) 、運搬費共	303	m			【見積参考】
計						
仮囲い	防音シート H=1.8m 設置、撤去、基本料、損料、運搬費共	1	式			
仮囲い	防音シート H=1.8m 設置、撤去、基本料、損料(210日程度) 、運搬費共	326	m			【見積参考】
計						
クロスゲート	W=6.0m H=1.8m 設置、撤去、基本料、損料、運搬費共	1	式			
クロスゲート	W=6.0m H=1.8m 設置、撤去、基本料、損料(210日程度) 、運搬費共	1	か所			【見積参考】
計						
仮設鉄板敷	1524×6096×22mm 設置、撤去、整備費、損料、運搬費共	1	式			
仮設鉄板敷	1524×6096×22mm 設置、撤去、整備費、損料(210日程度) 、運搬費共	1,747	m ²			【見積参考】
計						
騒音振動測定	電子表示型 報告書作成共 設置、撤去、基本料、損料、運搬費共	1	式			
騒音振動測定	電子表示型 報告書作成共 設置、撤去、基本料、損料(7ヶ月程度) 、運搬費共	4	か所			【見積参考】
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
環境安全費	交通誘導員	1	式			
交通誘導員		135	人			【見積参考】
計						
家屋調査費	計36棟	1	式			
家屋調査費	木造建物 70㎡未満	1	棟			【見積参考】
家屋調査費	木造建物 70㎡以上～130㎡未満	22	棟			【見積参考】
家屋調査費	木造建物 130㎡以上～200㎡未満	7	棟			【見積参考】
家屋調査費	木造建物 200㎡以上～300㎡未満	3	棟			【見積参考】
家屋調査費	木造建物 300㎡以上～450㎡未満	3	棟			【見積参考】
計						
石綿粉じん濃度測定	作業中・作業後 報告書作成共	1	式			
石綿粉じん濃度測定	作業中・作業後 報告書作成共	1	式			【見積参考】
計						